

ROMANIA
JUDETUL DOLJ
COMUNA MARSANI
NR.1265/29.05.2024

Aprobat,
Primar,
Ghencioiu Constantin



CĂTRE,
Toți operatorii interesați

Referitor: Servicii de Dirigenție de șantier pentru lucrările care se realizează la obiectivul de investiții :“ **Realizare racorduri canalizare branșamente apă în comuna Mârșani, județul Dolj** “.

Prestarea serviciului de dirigenție de șantier se va realiza, în conformitate cu legislația aplicabilă (Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, Legea 163/2016 pentru modificarea și completarea legii 10 și Ordinul MDRT pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier nr.1496/2011), pentru întreaga perioadă de pregătire, executare, recepționare a lucrărilor și perioada de notificare a defectelor, cu deontologie profesională, imparțialitate atât față de Beneficiar cât și față de Executantul lucrării, cu orientare permanentă către finalizarea cu succes a contractului.

Prin prezenta vă solicităm o ofertă de preț pentru Servicii de Dirigenție de șantier pentru obiectivul :“ Realizare racorduri canalizare branșamente apă în comuna Mârșani, județul Dolj “.

Oferta de preț se va transmite pe adresa de e-mail primariamirsani@gmail.com, până la data de 31.05.2024.

Valoare estimata a serviciilor : 62428,00 lei fara tva .

Lucrarile pentru care se solicita serviciile de dirigentie de santier sunt expuse in caietul de sarcini anexa la prezentul anunt:

CAIET DE SARCINI

Servicii de dirigentie privind obiectivul " Realizare racorduri canalizare bransamente apă în comuna Mârșani, județul Dolj"

1. Date generale

Comuna Marsani prin Consiliul Local Marsani, cu sediul în localitate: Marsani, strada: Principala, nr. 241, Cod postal: 207380, telefon +40 0251336106, fax +40 0251336106, cod fiscal 4711448.

1.1. Denumirea Proiectului

„Realizare racorduri canalizare bransamente apă în comuna Mârșani, județul Dolj” finantat in cadrul Programului National de Investiții „Anghel Saligny”.

2. Descrierea obiectivului investițional

Obiectivul general al proiectului „Realizare racorduri canalizare bransamente apă în comuna Mârșani, județul Dolj” este racordurilor si bransamentelor in Comuna Marsani, Judetul Dolj care sa satisfaca cerintele actuale si de perspectiva ale activitatilor locale.

Prin proiectul tehnic se propune realizarea racordurile la gospodariile oamenilor (la toate gospodariile din comuna). Racordurile (1125 buc) vor fi prevazute si cu camine de inspectie complet echipate din PVC cu capac din fonta (1125buc),avand 3IN, 1OUT D160/160, H=1800mm, un camin la doua gospodarii. In zonele unde gospodariile sunt la distanta una de alta se vor monta cate un camin de racord la o gospodarie. Pentru realizarea racordurilor va fi nevoie de 7875m PVC KG Dn 160mm si 297m PVC KG D.200(la subtraversari). In zonele unde se vor realiza racordui de tip „piaptane”, subtraversarea se va execura cu conducta de transport din PVC-KG Dn200 in lungime de 297m.

Subtraversarile la canalizare la bransamentele tip piaptane vor fi in numar de 27buc in lungime totala de 216m. Aceste se vor face prin foraj orizontal cu percutie. Conducta de canalizare va fi protejata in teava de Ol d.324mm

Racordurile tip pieptane sa vor realiza conform planselor desenate din proiectul tehnic.

Se vor realiza si bransamentele la gospodariile oamenilor (la toate gospodariile din comuna). Bransamentele (1500 buc) vor fi prevazute si cu camine de bransament complet echipat din PEHD Dn550 H=800mm cu capac din fonta (1500 buc). Bransamentele vor fi montate individual pentru fiecare gospodarie. In zonele unde reseaua existenta de apa este executata pe partea opusa fata de carosabil se vor executa bransamente de tip „piaptane” prin foraj orizontal cu percutie. Conform situatiei din teren, bransamentele de tip „piaptane” vor bransa, dupa caz, de la 2 la 5 gospodarii.

Subtraversarile la bransamentele tip pieptane la alimentarea cu apa vor fi defalcate pe diametre astfel:

-subtraversari cu conducta Pehd DN63 115buc in lungime de 1035m, realizate cu foraj orizontal cu percutie, protejate cu conducta OL d. 178mm

-subtraversari cu conducta Pehd DN50 27buc in lungime de 243m, realizate cu foraj orizontal cu percutie, protejate cu conducta OL d. 168mm

-subtraversari cu conducta Pehd DN40 71buc in lungime de 639m, realizate cu foraj orizontal cu percutie, protejate cu conducta OL d. 159mm

-subtraversari cu conducta Pehd DN32 22buc in lungime de 198m, realizate cu foraj orizontal cu percutie, protejate cu conducta OL d. 152mm

-subtraversari cu conducta Pehd DN25 8buc in lungime de 72m, realizate cu foraj orizontal cu percutie, protejate cu conducta OL d. 146mm

Pentru realizarea bransamentelor va fi nevoie de conducta PEHD in lungime totala de 28136m defalcata pe diametre astfel:

-PEHD DN 63 -9200m

-PEHD DN 50 -7020m

-PEHD DN 40 -3550m

-PEHD DN 32 -770m

-PEHD DN 25 -7596m

Bransametele tip pieptane se vor realiza conform planselor desenate din proiectul tehnic.

Prezentul caiet de sarcini se completeaza cu proiectul tehnic care cuprinde totalitatea lucrarilor ce se vor executa in teren cu descrierea completa a tuturor operatiilor necesare pentru executia lucrarilor.

ADMINISTRATOR PUBLIC,

RADUCANU OVIDIU

