

Beneficiar: COMUNA MARSANI
 Executant:
 Proiectant: SC APM CONSTRUCT
 Obiectivul: REALIZARE PARCARI IN COMUNA MARSANI JUD DOLJ
 Obiectul: 2 Obiect -AMENAJARE PARCARI-beton
 Stadiul fizic: 1 PARCARE TARG



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	2.20	0	0
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0	0
			transport:	0.00	0.00
2	TSE05B1 - Nivelarea cu autogreder de pana la 175 cp a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: teren catg.2	100 mp	4.10	0	0
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0	0
			transport:	0.00	0.00
3	DA04B01> - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, de aerisire si anticapilara, cu asternere mecanica, balast	mc	100.00	0	0
			material:	0	0
			manopera:	0	0
			utilaj:	0	0
			transport:	0.00	0.00
4	DC01A1 - Imbracaminte beton ciment la autostrazi,drumuri de clasele 1-4 si piste aeroportuare, executata in doua straturi (de rezistenta si de uzura), avand grosimea totala de: 15 CM;	mp	410.00	0	0
			material:	0	0
			manopera:	0	0
			utilaj:	0	0
			transport:	0.00	0.00
5	DC04B1 - Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	30.00	00	0
			material:	0	0
			manopera:	0	0
			utilaj:	0	0
			transport:	0.00	0.00
6	DE10A1 - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton 30 X 15 CM	m	170.00	0	0
			material:	0	0
			manopera:	0	0
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	DF17A1 - Marcaje longitudinale, transversale si diverse executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete carosabile.	mp	28.00	0	0
			material:	0	0

			manopera:	0	0
			utilaj:	0	0
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	350.00	0	0
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0	0
9	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	175.00	0	0
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0	0
10	DE11A1 - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton 10 X 20 CM	m	80.00	0	0
			material:	00	0
			manopera:	0	0
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	TRA06A50 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km	tona	160.00	0	0
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0	0

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.2700 %	0.00	0	0.00	0.00	0
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0	0	0	0	0
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0	0	0	0	0
T3 = T2 + Cheltuieli indi recte		0	0	0	0	0
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0	0	0	0	0
T4 = T3 + Beneficiu		0	0	0	0	0

Antet stanga		eDevize
TOTAL GENERAL (fara TVA)		0
TVA (19.00%)		0
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		0

Director	Sef proiect	Ofertant0
----------	-------------	-----------